ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

3900 гр. Белоградчик, *http://www.belogradchik.bg*
ул. „Княз Борис I”, №: 6 *e-mail: kmet@belogradchik.bg*
Област Видин *Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320*

О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Информационен център на Община Белоградчик.

1. Резюме на предложението - Проектът предвижда реконструкция /подмяна/ на най – амортизираната част от уличната водопроводна мрежа на град Белоградчик /11 водопроводни клона по 13 улици/ с дължина около 3 км. В участъците, предвидени за реконструкция се предвижда подмяна и на сградните водопроводни отклонения /от връзката с уличния водопровод до уличната регулационна линия/ и монтаж на улични спирателни кранове и пожарни хидранти.

Изпълнението на проекта е предвидено да се извърши на 3 етапа:

- Етап 1 - клон 10, по улици: Крилатица и Лозан Стрелков;
- Етап 2 – клонове: 7, 8 и 9, по улици: Капитан Кръстю и Петко Казанджи;
- Етап 3 – главен клон I и клонове: 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по улици: Христо Ботев, Алеко Константинов, Венец, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Пейо Яворов, Белоградчишки скали, Васил Левски и Юрий Гагарин.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

Съществуващите улични водопроводи ще се подменят с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE PE 100/ ф160мм/10bar и ф90мм/10bar на челно термично и електромуфово заваряване, които ще се положат в изкоп с ширина 0,70м и средна дълбочина 1,60м, върху пясъчна основа с дебелина 0,10м. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40м от кота терен. Последните 0,40м до кота терен ще се засипят и уплътнят с несортиран трошен камък. Засипването на тръбите ще се изпълни на пластове по 0,20м с уплътняване. Излишните земни маси ще се извозят на депо, посочено от възложителя. Непосредствено над полиетиленовите тръби на уличните водопроводи ще се положи детекторна лента с медни проводници, на 0,20м под кота терен ще се положи сигнална лента с надпис “водопровод”.
Изкопите за новопроектираните водопроводи се предвижда да се изпълнят по трасетата на съществуващите такива, които ще се демонтират.

Връзките между полиетиленовите тръби и фасонни части на уличните водопроводи ще се изпълнят чрез челно термично заваряване и електромуфово заваряване. Връзките между полиетиленовите тръби и арматурите ще се изпълнят със заваряеми полиетиленови фасонни части за фланшови съединения. Връзките със съществуващите азбестоциментови и стоманени тръби ще се изпълнят с фланшови адаптори.
В участъците на реконструкция е предвидена подмяна на всички съществуващи спирателни кранове, както и монтаж на нови такива. Всички улични спирателни кранове и тротоарни спирателни кранове са предвидени шибърни, от ковък чугун, с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие, с гумиран клин на шибъра и шпиндел от неръждаема стомана, за работно налягане PN 10 bar – комплект с прът, охранителна гарнитура и чугунено предпазно гърне. Предпазните гърнета на уличните спирателни кранове ще се укрепят съгласно приложения детайл.
В участъците на реконструкция е предвидена подмяна на всички съществуващи пожарни хидранти, както и монтаж на нови такива, в съответствие с нормативните изисквания. Прдвидените пожарни хидранти са: за надземен монтаж - ф80мм, за работно налягане PN 10 bar, чупещи се, от ковък чугун с епоксидно прахово покритие, с пълен дренаж на остатъчната вода – комплект с коляно – пета ф80мм. Пожарните хидранти ще бъдат отделени от водопровода с предохранителни спирателни кранове за монтаж и демонтаж.
Предвижда се в участъците на реконструкция сградните водопроводни отклонения да се подменят с HDPE тръби - от връзката с уличния водопровод до уличната регулационна линия. Връзките на новите сградни водопроводни отклонения с уличните водопроводи ще се изпълнят с HDPE електрозаваряеми водовземни скоби – комплект с електрозаваряеми муфи. Тръбите на сградните водопроводни отклонения ще се положат в изкоп с ширина 0,50м и дълбочина 1,40м, върху пясъчна основа с дебелина 0,10м и ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40м от кота пътно легло, последните 0,40м до кота пътно легло ще се засипят и уплътнят с несортиран трошен камък. На всички отклонения, на тротоара, на 0,50м от бордюра ще се монтират тротоарни спирателни кранове - шибърни, с гумиран клин на шибъра и шпиндел от неръждаема стомана, за работно налягане PN 10 bar – комплект с прът, охранителна гарнитура и чугунено предпазно гърне.
В проекта е предвидена единствено подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения, без изпълнението на нови такива.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение предвижда реконструкция на съществуващия водопровод.

Не се предвижда промяна на предназначението.

Местоположение на площадката

Предвиденият за реконструкция участък попада в регулационните граници на град Белоградчик.

Намерението не попада в защитени територии, резервати, площи с обособен вид или ограничен статут на ползване. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и резервати, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и защитени природни обекти по смисъла на същия закон.

Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони, както и обекти със специфичен санитарен статут, както и такива подлежащи на здравна защита в района, както и не се засягат населени територии, курортни селища и урбанизирани райони със специален статут на защита.

В близост няма и обекти и зони категоризирани с висок или нисък рисков потенциал.

Не се предвиждат въздействия от трансграничен характер с реализацията на инвестиционното предложение.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За реконструкция на водопровода няма да се използват природни ресурси.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
По време на експлоатацията не е необходима вода за питейно – битови и протовопожарни нужди.

Водовземане от подземни води и от повърхностни водни обекти не се предвижда.

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Генерираните в резултат на строителството и монтажа строителни отпадъци ще се извозят на депо, съгласно нормативната уредба по управление на отпадъците.

Фрезованият материал ще се предаде на община Белоградчик за последващо използване.

Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават на РДБО, чрез договор с общината и фирмата, обслужваща населеното място.

Кмет Община Белоградчик: ……(п)……
/Борис Николов/