ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

3900 гр. Белоградчик, *http://www.belogradchik.egov.bg*
ул. „Княз Борис I”, №: 6 *e-mail: kmet@belogradchik.egov.bg*
Област Видин *Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320*

О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

„**Водопроводно отклонение” с цел захранване на следният обект : „Изграждане на гробищен парк в ПИ с идентификатор 24431.59.26, за който е отреден УПИ I-59.26 в кв.59, с.Дъбравка, община Белоградчик”**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Информационен център на Община Белоградчик.

1. Резюме на предложението - Проектът предвижда изграждането на водопроводно отклонение и довеждащ водопровод с обща дължина 1746 м’ – от съществуващ уличен водопровод ф90мм HDPE тръби по ул.“Съединение“ в гр.Белоградчик, до ПИ с идентификатор 24461.59.26 в землището на с.Дъбравка, който да осигури захранване на новопроектирания гробищен парк в имота с вода за питейно – битови и противопожарни нужди.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

Водопроводът ще се изпълни с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE - PE 100/ ф90мм/10bar, които ще се положат в тесен изкоп с ширина 0,60м и дълбочина 1,50м. Преди полагане на тръбите в изкопа ще се положи пясъчна основа с дебелина 0,10м, върху която ще се положат тръбите. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,15м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни както следва:

- в участъците под трайни пътни настилки - с изкопания материал до 0,40м от терена, последните 0,40м до кота терен ще се засипят и уплътнят с несортиран трошен камък,
- в участъците в тревни и земеделски терени - с изкопания материал до кота терен.

Засипването и уплътняването на изкопите ще се изпълни на пластове по 0,20м. Излишните земни маси ще се извозят на депо. Непосредствено върху тръбите на водопровода ще се положи детекторна лента с медни проводници. Над водопровода, на показаното на напречния профил място, ще се положи сигнална лента с надпис “водопровод”. След засипване и уплътняване на изкопите се предвижда възстановяване на нарушените улични настилки.

Новият водопровод ще се свърже със съществуващ уличен водопровод ф90мм HDPE тръби по ул.“Съединение“ в гр.Белоградчик. На връзката ще се монтира уличен спирателен кран /СК/ ф80мм - шибърен, с гумиран клин, комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне, което ще се укрепи, съгласно приложения детайл.

Съществуващите улични водопроводи ще се подменят с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE PE 100/ ф110мм/10bar и ф90мм/10bar на челно термично и електромуфово заваряване, които ще се положат в изкоп с ширина 0,70м и средна дълбочина 1,60 м, върху пясъчна основа с дебелина 0,10 м. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40м от кота кота терен. Последните 0,40м до кота кота терен ще се засипят и уплътнят с несортиран трошен камък. Засипването на тръбите ще се изпълни на пластове по 0,20м с уплътняване. Излишните земни маси ще се извозят на депо, посочено от възложителя. Изкопите за новопроектираните водопроводи се предвижда да се изпълнят по трасетата на съществуващите такива, които ще се демонтират.

В кръстовищата е предвидена и подмяна на част от съществуващите азбестоциментови водопроводи по напречните улици, свързани с реконструирания водопровод, с цел изваждане на връзките «полиетилен – етернит» извън уличното платно на улицата, предмет на реконструкция.

Връзките между полиетиленовите тръби и фасонни части на уличните водопроводи ще се изпълнят чрез челно термично заваряване и електромуфово заваряване. Връзките между полиетиленовите тръби и арматурите ще се изпълнят със заваряеми полиетиленови фасонни части за фланшови съединения. Връзките със съществуващите азбестоциментови тръби ще се изпълнят с фланшови адаптори за АЦ тръби. Проектът предвижда съществуващото СВО ф40мм да се подвърже към новопроектирания водопровод, като на връзката ще се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ ф11/4“ - шибърен, с гумиран клин, комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне, което ще се укрепи, съгласно приложения детайл. Връзките между полиетиленовите тръби и фасонни части на новопроектирания водопровод ще се изпълнят чрез челно термично и електромуфово заваряване.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на водопроводно отклонение.

Местоположение на площадката

Началото на водопроводното отклонение попада в регулационните граници на гр.Белоградчик , а останалата част на водопроводното отклонение попада извън регулация.

Трасето на водопровода пресича 2 водостока и река „Градска“. Преминаването на водопровода през единия водосток ще се изпълни в изкоп, над стоманобетоновата конструкция на водостока. Преминаванията на водопровода през другия водосток и реката ще се изпълнят като полиетиленовите тръби ще се положат в стоманени обсадни тръби ф159х5мм, изолирани с минерална каменна вата 5см и алуминиева лента, които ще се укрепят към стоманобетоновите конструкции на водостока и новопроектирания мост над реката.

Намерението не попада в защитени територии, резервати, площи с обособен вид или ограничен статут на ползване. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и резервати, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и защитени природни обекти по смисъла на същия закон.

Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони, както и обекти със специфичен санитарен статут, както и такива подлежащи на здравна защита в района, както и не се засягат населени територии, курортни селища и урбанизирани райони със специален статут на защита.

В близост няма и обекти и зони категоризирани с висок или нисък рисков потенциал.

Не се предвиждат въздействия от трансграничен характер с реализацията на инвестиционното предложение.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За изграждането на водопроводното отклонение няма да се използват природни ресурси, ще се използват пясък, баластра и несортиран трошен камък за засипване на изкопите.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

По време на експлоатацията не е необходима вода за питейно – битови и противопожарни нужди.

Водовземане от подземни води и от повърхностни водни обекти не се предвижда.

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Генерираните в резултат на строителството и монтажа строителни отпадъци ще се извозят на депо, съгласно нормативната уредба по управление на отпадъците.

Фрезованият материал ще се предаде на община Белоградчик за последващо използване.

Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават на РДБО, чрез договор с общината и фирмата, обслужваща населеното място.

Кмет Община Белоградчик: ……(ПП)……
/БОЯН МИНКОВ/